





SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKÓW



SZCZEGÓŁ POSADOWIENA KRAWĘŻNIKA 15X30X100

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100.
2. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWIEŻNIKA NA WJEŹDZIE

3. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100.
4. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘZNIKA 12X25X100

5. Obrzeże betonowe o wymiarach 12x25x100.
6. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 1cm
7. Ława z betonu B-15 z oporem.

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA OBRZEŻA 6X20X100

8. Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100.
9. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 1cm
10. Ława z betonu B-15 z oporem.

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 o gr. 4cm.
12. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla KR1 o gr 3cm
13. Frezowanie istniejącej nawierzchni o gr 4cm.

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA

14. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej) o gr. 6cm.
15. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5cm.
16. Podsyпка piaskowa o gr. 5cm.


PRZEMÓW. I KONSTRUKCYJNY Z JAZDU

17. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (czerwonej) o gr. 8cm.
18. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm.
19. Podbudowa z betonu B-10 o gr. 15cm.
20. Warstwa odsączająca o gr 15cm.

ŚCIEK ULICZNY

21. Ściek z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej) o gr. 8cm.
22. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm
23. Ława z betonu B-15 z oporem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



**BIURO PROJEKTÓW
"DIAMENT"**

ul. Dworcowa 9/5; 62 - 510 Konin

ZAMAWIAJACY

**GMINA ŻELECHLINEK**

Plac Tysiąclecia 1; 97 - 226 Żelechlinek

TEMAT: *Zagospodarowanie centrum Żelechlinka.*

TREŚĆ RYSLINKU	Szczegół posadowienia krawężników
-------------------	--

STANOWISKO:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	<i>inż. Roman Urbaniak</i>	<i>GAN.240/8345/18/24/84 Spec. konstr.-inż. w zakr. drogi</i>	
SPRAWDZIŁ:	<i>mgr inż. Bartosz Urbaniak</i>	<i>WKP/0099/PWOD/10 Spec. konstr.-inż. w zakr. drog</i>	
BRANŻA: DROGOWA	STADIUM: PW	SKALA 1 : 50	DATA: 07.2011 NR RYS.