

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi Kopiec - Gutkowice Nowiny, długość 990 m 2012					
1		ETAP 1			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.99	km km	0.99	
				RAZEM	0.99
2 d.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4350	m ² m ²	4350.00	
				RAZEM	4350.00
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mech. wg PN-S-06102:1997 gr. 7 cm 4350	m ² m ²	4350.00	
				RAZEM	4350.00
2		ETAP 2			
4 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 20	m ³ m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
5 d.2	KNNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm na ławie z kruszywa łamanego 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
6 d.2	KNNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych wraz z umocnieniem skarp kamieniem polnym 1.6	m ³ m ³	1.60	
				RAZEM	1.60
7 d.2	KNNR 1 0214-03	Zasypanie mech. części przelotowej przepustu z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II 14	m ³ m ³	14.00	
				RAZEM	14.00
8 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4350	m ² m ²	4350.00	
				RAZEM	4350.00
9 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mech. wg PN-S-06102:1997 gr. 7 cm 4350	m ² m ²	4350.00	
				RAZEM	4350.00
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 4350	m ² m ²	4350.00	
				RAZEM	4350.00
11 d.2	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S wg PN EN 13108-1 o gr. 5 cm 4050	m ² m ²	4050.00	
				RAZEM	4050.00
12 d.2	KNNR 6 1301-01	Mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych gr. 15 cm 1000	m ² m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00
13 d.2	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy gruntowych 1000	m ² m ²	1000.00	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1000.00
14	KNNR 6 d.2 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
15	KNNR 6 d.2 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki D-1 (2szt); A-7 (2szt); T-6a (2 szt); T-6c(2 szt); D-42 (2 szt); D-43(2 szt); E-17a (2 szt); E-18a (2 szt).	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00