

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi dojazdowej we wsi Feliksów (490 m)					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-01	dróg w terenie równinnym.	km	0.49	
		0.49			
				RAZEM	0.49
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-	m ²		
d.2	0103-03	nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²	2137.00	
		wierzchni			
		2137			
				RAZEM	2137.00
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym za-	m ³		
d.2	0107-01	gęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	49.00	
		49			
				RAZEM	49.00
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowa-	m ²		
d.2	0113-06	nych mech. wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm	m ²	2137.00	
		2137			
				RAZEM	2137.00
5	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy	m ²		
d.2	1005-07		m ²	2137.00	
		2137			
				RAZEM	2137.00
3		NAWIERZCHNIA			
6	KNNR 6	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub.	m ²		
d.3	0309-02	5 cm wg PN-EN 13108-1	m ²	1990.00	
		1990			
				RAZEM	1990.00
4		REMONT PRZEPUSTU			
7	KNNR 1	Wykopy pod remont części przelotowej przepustu w km 0+	m ³		
d.4	0210-02	435	m ³	18.00	
		18			
				RAZEM	18.00
8	KNR 2-33	Wymiana części przelotowej przepustu z rur o śr. 50 cm	m		
d.4	0601-01		m	4.00	
		4			
				RAZEM	4.00
9	KNNR 6	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		
d.4	0605-05		szt	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
10	KNNR 1	Zasypanie wykopu spycharkami z zagęszcz. mechanicznym	m ³		
d.4	0214-05	ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	12.60	
		12.6			
				RAZEM	12.60
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01		szt.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe: A-7	szt.		
d.5	0702-04		szt.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00