

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI
ADRES INWESTYCJI : Naropna, działka nr ew. gr. 47
INWESTOR : Gmina Żelechlinek
ADRES INWESTORA : 97-226 Żelechlinek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Malec
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2014 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	PLAC WYPOCZYNKU I REKREACJI								
	Narzuty kosztorysu								
	RAZEM								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PLAC WYPOCZYNIKU I REKREACJI			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość 18 km (kat.gr.III)	m ³		105.610
d.1	0301-02	1.5*1.4*1.0<pod narciaż surfer>			
	0214-04	1.8*1.8*1.0<pod wioślarz>			
		3.0*1.4*1.0<pod piechur/orbitrek>			
		1.5*2.5*1.0<pod zestaw urządzeń do zabaw>			
		1.2*1.2*1.0<pod karuzela z płytą>			
		4*0.6*0.6*1.0<pod huśtawka wachadłowa mix>			
		0.6*0.6*1.0<pod huśtawka kiwak kurak>			
		0.6*0.6*1.0<pod huśtawka kiwak tandem>			
		270*0,35-5,89<pod nawierzchnie>			
		0,25*0,25*0,15*35<pod ławę>			
		A (suma częściowa)			
		105.61	m ³	105.610	
				RAZEM	105.610
2	KNR 2-02	Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5	m ²		16.890
d.1	0281-01	m2 - z zastosowaniem pompy do betonu			
		16.89	m ²	16.890	
				RAZEM	16.890
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-	m ³		16.750
d.1	0204-04	stosowaniem pompy do betonu			
		16.75	m ³	16.750	
				RAZEM	16.750
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		9.198
d.1	0402-04	9.198	m ³	9.198	
				RAZEM	9.198
5	KNR 2-23	Montaż urządzeń sportowych terenowych - analogia - narciaż-surfer (dwusta-	szt.		1.000
d.1	0306-02	nowiskow) (urządzenie sportowe dostarcza inwestor)			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-23	Montaż urządzeń sportowych terenowych - analogia - piechur/orbitrek (dwusta-	szt.		1.000
d.1	0306-02	nowiskowy) (urządzenie sportowe dostarcza inwestor)			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23	Montaż urządzeń sportowych terenowych - analogia - wioślarz (dwustanowis-	szt.		1.000
d.1	0306-02	kow) (urządzenie sportowe dostarcza inwestor)			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw - zestaw urządzeń do zabawy	szt.		1.000
d.1	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw huśtawka sprężynowa kurak kiwak	szt.		1.000
d.1	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw huśtawka sprężynowa pies tandem kiwak	szt.		1.000
d.1	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw huśtawka wachadłowa mix	szt.		1.000
d.1	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw karuzela z płytą	szt.		1.000
d.1	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21	Montaż ławek parkowych z żeliwa - obudowa drewniana	szt		4.000
d.1	0607-02	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 15 cm	m ²		252.110
d.1	0104-01	252.11	m ²	252.110	
				RAZEM	252.110
15	KNR 2-31	Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		252.110
d.1	0114-01	252.11	m ²	252.110	
				RAZEM	252.110
16	KNR 2-31	Chodniki z płytek gumowych 50x50x4,5 cm na posypce cementowo piasko-	m ²		269.000
d.1	0502-04	wej gr.4cm			
		269	m ²	269.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	269.000
17	KNR 2-31 d.1 0403-03	Obrzeża gumowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		35.040
		35.04	m	35.040	
				RAZEM	35.040
18	KNNR 2 d.1 1605-01	Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 cm - dwie furki na słupkach stalowych,	m ²		41.740
		41.74	m ²	41.740	
				RAZEM	41.740
19	Norma własna d.1	Uporządkowanie terenu wokół miejsca wypoczynku i rekreacji	kpl		1.000
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	894.5336		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	1.4200		1.4200			
2.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	17.0013		17.0013			
3.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	1.7228		1.7228			
4.	biegacz/orbitrek dwustanowiskowy	szt.	1.0000		1.0000			
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	5.1132		5.1132			
6.	deski grubości 28-45 mm kl.III	m ³	0.0320		0.0320			
7.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0335		0.0335			
8.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.4159		0.4159			
9.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1163		0.1163			
10.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0328		0.0328			
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.0702		3.0702			
12.	huštawka sprężynowa kurak kiwak	szt.	1.0000		1.0000			
13.	huštawka sprężynowa tandem pies kiwak	szt.	1.0000		1.0000			
14.	huštawka wachadłowa mix	szt.	1.0000		1.0000			
15.	impregnat	kg	38.8182		38.8182			
16.	karuzela z płytą	szt.	1.0000		1.0000			
17.	listwy iglaste o wym. 25x50 mm kl.II	m ³	0.5551		0.5551			
18.	łaty iglaste nasyczone kl.II	m ³	1.6000		1.6000			
19.	łaty iglaste o wym. 76x100 mm kl.II	m ³	0.4717		0.4717			
20.	masa betonowa	m ³	10.4179		10.4179			
21.	narciaż surfer dwustanowiskowy	szt.	1.0000		1.0000			
22.	obrzeża gumowe 8x30 cm	szt.	35.0400		35.0400			
23.	piasek	m ³	25.7666		25.7666			
24.	płytki gumowe MFL 50x50x4,5 cm	szt.	1076.0000		1076.0000			
25.	pospółka	m ³	61.8930		61.8930			
26.	słupek stalowy o śr. 42 mm malowany na kolor żółty, gr. 1,5 mm H=90 cm	szt.	4.0000		4.0000			
27.	tluczeń kl.II uziarnienie 32-63 mm	t	101.8524		101.8524			
28.	wioślarz dwustanowiskowy	szt.	1.0000		1.0000			
29.	woda	m ³	29.4332		29.4332			
30.	zestaw urządzeń	szt.	1.0000		1.0000			
31.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1.3110		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.6555		
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	90.4866		
4.	środek transportowy	m-g	0.1996		
5.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	5.1935		
6.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	1.1093		
				RAZEM	

Słownie: