

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi w miejscowości Gawerków 2016					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z zabezpieczeniem 1 szt. punktu osnowy geodezyjnej - trasa dróg w terenie równinnym. 0.505	km		
			km	0.51	
				RAZEM	0.51
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2222	m ²		
			m ²	2222.00	
				RAZEM	2222.00
3	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mech. wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm 2222	m ²		
			m ²	2222.00	
				RAZEM	2222.00
4	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 2222	m ²		
			m ²	2222.00	
				RAZEM	2222.00
3		NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6 d.3 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5 cm wg PN-EN 13108-1 2070	m ²		
			m ²	2070.00	
				RAZEM	2070.00
4		POBOCZA			
6	KNNR 6 d.4 1301-01	Przygotowanie podłoża dla poboczy wzmocnionych kruszywem 757.5	m ²		
			m ²	757.50	
				RAZEM	757.50
7	KNNR 6 d.4 0113-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm 757.5	m ²		
			m ²	757.50	
				RAZEM	757.50
8	KNNR 6 d.4 1301-02	Mechaniczne zagęszczanie poboczy z kruszywa łamanego 757.5	m ²		
			m ²	757.50	
				RAZEM	757.50