

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi w miejscowości Radwanka 2016					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-01	dróg w terenie równinnym. 0.35	km	0.35	
				RAZEM	0.35
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża z kruszywa	m ²		
d.2	0103-03	wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1555	m ²	1555.00	
				RAZEM	1555.00
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie o gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	1555	m ²	1555.00	
				RAZEM	1555.00
4	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego	m ²		
d.2	1005-07	1555	m ²	1555.00	
				RAZEM	1555.00
3		NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5 cm wg PN-EN 13108-1	m ²		
d.3	0309-02	1450	m ²	1450.00	
				RAZEM	1450.00
4		POBOCZA			
6	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym lub kruszywem łamanym 0/31 na grubość średnio 15 cm wraz z profilowaniem mechanicznym	m ²		
d.4	1301-01	535	m ²	535.00	
				RAZEM	535.00
7	KNNR 6	Mechaniczne zagęszczanie poboczy z destruktu/kruszywa łamanego	m ²		
d.4	1301-02	535	m ²	535.00	
				RAZEM	535.00