


Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. użytk.
		[m ²]
1/01	Wiatrolap, szatnia	17,52
1/02	Hol	20,84
1/03	Sala 1	106,15
1/04	Kuchnia	27,94
1/05	Zmywalnia naczyń stołowych	6,80
1/06	Sanitariaty	15,33
1/07	Wiatrolap	2,50
1/08	Pomieszczenie porządkowe	1,72
1/09	WC personelu	1,88
1/10	Pomieszczenie socjalne personelu	4,72
1/11	Sala 2	15,99
Razem parter:		221,39



OZNACZENIA		
—	instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PP-R PN20 stabilizowanych włóknem szklanym	
—	instalacja zimnej wody użytkowej z rur PP-R PN20	
Z1	zawór termostatyczny mieszający DN25 kvs=1.6, stabilność temperatury ±2°C	
O	Pojemnościowy ogrzewacz elektryczny o poj. 140 l z grzałkami 2 x 1200W	
ZW	Zawór ze złączką do węża	
UWAGI:		
- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące z zaworami odcinającymi kątowymi z filtrami DN15.		
- Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą elastyczną.		
- Instalację wodociagową układać w warstwach posadzki w izolacji PE gr. 6 mm z płaszczem		
- W ścianie zewnętrznej zamontować zawór mrozoodporny ze złączką do węża zamykany w szafce lub inny z możliwością odwodnienia na zimę		
Jednostka projektowa:	Branda:	Stadium:
WW PROJEKT Wojciech Wolnicki ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	SANITARNA	PB
Obiekt budowlany:		
DOM LUDOWY W BUKOWCU		
Instalacja:		
PROJEKT BUDOWLANY DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU		
Lokalizacja:		Inwestor:
Obręb 0002 Bukowiec, gm. Zelechlinek działka nr ewid. gr 43		Gmina Zelechlinek ul. Plac Tysiąclecia 1 97-226 Zelechlinek
Projektant	mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	Podpis:
Asystent projektanta	mgr inż. Edyta Wójcik mgr inż. Katarzyna Malecka	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12	Podpis:
Tytuł rys.:		Rysunek nr:
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WODOCIAĞOWA		4
Utworzony:	Zmieniony:	Skala:
09.2017		1:50