


| Nr pom. | Nazwa pom. | Pow. użytk. |
|---------------|----------------------------------|-------------------|
| | | [m ²] |
| 1/01 | Wiatrolap, szatnia | 17,52 |
| 1/02 | Hol | 20,84 |
| 1/03 | Sala 1 | 106,15 |
| 1/04 | Kuchnia | 27,94 |
| 1/05 | Zmywalnia naczyń stołowych | 6,80 |
| 1/06 | Sanitariaty | 15,33 |
| 1/07 | Wiatrolap | 2,50 |
| 1/08 | Pomieszczenie porządkowe | 1,72 |
| 1/09 | WC personelu | 1,88 |
| 1/10 | Pomieszczenie socjalne personelu | 4,72 |
| 1/11 | Sala 2 | 15,99 |
| Razem parter: | | 221,39 |



| OZNACZENIA | | |
|---|--|---|
| — | instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PP-R PN20 stabilizowanych włóknem szklanym | |
| — | instalacja zimnej wody użytkowej z rur PP-R PN20 | |
| Z1 | zawór termostatyczny mieszający DN25 kvs=1.6, stabilność temperatury ±2°C | |
| | Pojemnościowy ogrzewacz elektryczny o poj. 140 l z grzałkami 2 x 1200W | |
| ZW | Zawór ze złączką do węża | |
| UWAGI: | | |
| - Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące z zaworami odcinającymi kątowymi z filtrami DN15. | | |
| - Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą elastyczną. | | |
| - Instalację wodociagową układać w warstwach posadzki w izolacji PE gr. 6 mm z płaszczem | | |
| - W ścianie zewnętrznej zamontować zawór mrozoodporny ze złączką do węża zamykany w szafce lub inny z możliwością odwodnienia na zimę | | |
| Jednostka projektowa: | Brand: | Stadium: |
| WW PROJEKT Wojciech Wolnicki ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb. | SANITARNA | PB |
| Obiekt budowlany: | | |
| DOM LUDOWY W BUKOWCU | | |
| Instalacja: | | |
| PROJEKT BUDOWLANY DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU | | |
| Lokalizacja: | | Inwestor: |
| Obręb 0002 Bukowiec, gm. Zelechlinek działka nr ewid. gr 43 | | Gmina Zelechlinek ul. Plac Tysiąclecia 1 97-226 Zelechlinek |
| Projektant | mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12 | Podpis: |
| Asystent projektanta | mgr inż. Edyta Wójcik mgr inż. Katarzyna Malecka | Podpis: |
| Sprawdzający | mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12 | Podpis: |
| Tytuł rys.: | | Rysunek nr: |
| RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WODOCIAĞOWA UZUPEŁNIENIE | | 4 |
| Utworzony: | Zmieniony: | Skala: |
| 09.2017 | 07.2018 | 1:50 |
| REW. 1 | | |