Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. użytk. [m^2]
1/01	Wiatrołap, szatnia	17,52
1/02	Hol	20,84
1/03	Sala 1	106,15
1/04	Kuchnia	27,94
1/05	Zmywalnia naczyń stołowych	6,80
1/06	Sanitariaty	15,33
1/07	Wiatrołap	2,50
1/08	Pomieszczenie porządkowe	1,72
1/09	WC personelu	1,88
1/10	Pomieszczenie socjalne personelu	4,72
1/11	Sala 2	15,99
	Razem parter:	**221,39**



OZNACZENIA

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC pomarańczowych klasy S ze ścianką litą

projektowany pion kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewka dachową PVCØ110/160 z rewizją na dole pionu obudować płytą G-K

UWAGI:
- Kanalizację pod posadzką układać na podsypce i w obsypce piaskowej
- Przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop zabezpieczyć p.poż. kolnierzami ognioodpornymi
- Piony kanalizacji sanitarnej obudować płytą G-K na stelażu z zapewnieniem dostępu do rewizji
- Do pionu ks4 włączyć odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej.

Jednostka projektowa: WW PROJEKT Wojciech Wolnicki, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	Branża: SANITARNA	Stadium: PB	
Obiekt budowlany: **DOM LUDOWY W BUKOWCU**			
Instalacja: **PROJEKT BUDOWLANY DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU**			
Lokalizacja: Obręb 0002 Bukowiec, gm. Żelechlinek, działka nr ewid. gr 43	Inwestor: Gmina Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek		
Projektant	mgr inż. Wojciech Wolnicki, nr upr. LOD/2036/PWOS/12	Podpis:	
Asystent projektanta	mgr inż. Edyta Wójcik, mgr inż. Katarzyna Małecka	Podpis:	
Sprawdzający	mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12		
Tytuł rys.: RZUT PRZYZIEMIA KANALIZACJA SANITARNA			Rysunek nr: 5
Utworzony: 09.2017	Zmieniony:	Skala: 1:50	