

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARK 3(3)  
SKALA 1: 500  
Aktualna na dn. 3-11-2017  
Dpracowana na podstawie mapy hybrydowej  
oraz pomiaru własnego.  
Układ współrzędnych 2000\_7  
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60  
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń  
ujawnionych w księgach wieczystych  
Projektowane urządzenia sprawdzono w ZUDP

Szkic lokalizacji


*1*

2

3

LEGENDA:

UWAGA: Mapa nie jest przeznaczona do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granic nieruchomości zgodnie z Rozp. MSWiA z dn. 09.11.2011r. w sprawie standardów (...)



Proj. konstrukcja chodników i poboczy utwardzonych:

- nawierzchnia z kostki bet. 8 cm kolorowej na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm (grafit, czerwona)
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm

Proj. konstrukcjajazdów do posesji:

- nawierzchnia z kostki bet. 8 cm kolorowej na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm (czerwona)
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm

Proj. konstrukcja zjazdów z destruktu:  
- nawierzchnia z drobnego destruktu bitum. o gr 10 cm

Proj. pobocza z destruktu:  
- nawierzchnia z drobnego destruktu bitum. o gr 10 cm

PT	X=7432553.6189	Y=5732285.2590
W1	X=7432566.5038	Y=5732249.9615
W2	X=7432596.7813	Y=5732249.9525
W3	X=7432617.3794	Y=5732225.2050
W4	X=7432709.3905	Y=5732112.0800
W5	X=7432787.4441	Y=5732017.0212
W6	X=7432922.3865	Y=5731857.5662
W7	X=7432981.9688	Y=5731786.8955
W8	X=7433064.5116	Y=5731689.6216
W9	X=7433198.2383	Y=5731628.4377
W10	X=7433211.5934	Y=5731515.6383
W11	X=7433196.0055	Y=5731441.1136
W12	X=7433315.9353	Y=5731353.6079
KT	X=7433151.9849	Y=5731276.5975

Nr. rysunku	Nazwa zadania:	Projektant:	Data:
15	Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Zielonej w Żelechlinku	PROJEKTOWANIE I NADZORY DROGOWE Jacek Killman ul. Sikorskiego 15/ 3 95-040 Kolutzki	marzec 2018
	Tytuł rysunku:	Podpis	
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	mgr inż. Jacek Killman upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjalności konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów par. 2 ust. 1 i par. 13 ust. 1 pkt 3 lit b	
Nr. str.	Investor		Skala:
48	GMINA ŻELECHLINEK pl. 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK		1:500