

ZAŁĄCZNIK NR 6. WYKAZ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Lp.	Asortymenty robót rozbiórkowych	STRONA LEWA	JEZDNIA	STRONA PRAWA	RAZEM
1	Nawierzchnia bitumiczna 4 cm - frezowanie	x	1844,0 m2	x	1844,0 m2
2	Nawierzchnia bitumiczna 4 cm	x	187,5 m2 (zatoka)	x	187,5 m2
3	Podbudowa jezdni z kruszywa łam./brukowca gr. 20 cm	x	187,5 m2 (zatoka)		187,5 m2
4	Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm	x	x	401,0 m2	401,0 m2
5	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7	267,0 m2	x	38,0 m2	305,0 m2
6	Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm	65,0 m2	x	x	65,0 m2
7	Zjazdy bitumiczne grub. 5 cm	10,0 m2	x	21,0 m2	31,0 m2
8	Zjazdy betonowe grub. 10 cm	xx	x	10,0 m2	10,0 m2
9	Krawężniki 15x30 na podsypce cem. - piask.	200,0 m	x	280,0 m	480,0 m
10	Krawężniki 15x30 na płask na podsypce cem. - piask.	37,0 m	x	x	37,0 m
11	Obrzeża betonowe 30x8x100	x	x	47,0 m	47,0 m
12	Znaki drogowe ze słupkami	1 szt.	x	1 szt.	2 szt.
13	Studnie kanalizacji sanitarnej (regulacja)	x	10 szt.	x	10 szt.
14	Wpusty deszczowe (regulacja, wymiana)	x	4 szt.	x	4 szt.
15	Odwodnienie liniowe	x	5,0 m	x	5,0 m
16	Studnie teletechniczne (regulacja)	x	x	2 szt.	2 szt.
17	Zasuwy wodociągowe (regulacja, wymiana)	3 szt.	8 szt.	2 szt.	13 szt.