

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie terenu - działka ozn. nr ew. 195 obr. Żelechlinek					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.08	km km	0.08	
				RAZEM	0.08
2					
PODBUDOWA I OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI					
2	KNNR 1 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (koryto): 380,0m ² x0.30m=114,0m ³ 114	m ³ m ³	114.00	
				RAZEM	114.00
3	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 380	m ² m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
4	KNNR 6 d.2 0111-01	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa z betoniarki, warstwa gr. 15 cm 380	m ² m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
5	KNNR 6 d.2 0113-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (dolomit) stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm 380	m ² m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
6	KNNR 6 d.2 0404-02	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o gr. 10 cm i podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. - piask. 210	m m	210.00	
				RAZEM	210.00
3					
NAWIERZCHNIA					
7	KNNR 6 d.3 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej typu melanz kolorowej (np. kasztan) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 380	m ² m ²	380.00	
				RAZEM	380.00
4					
ROBOTY UZUPELNIAJACE					
8	KNNR 6 d.4 1301-07	Plantowanie gruntu w otoczeniu obiektu wykonywane ręcznie 3000	m ² m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
9	KNR 2-21 d.4 0401-05	Wykonanie trawników siewem z nawożeniem i przygotowaniem podłoża gruntowego z ziemi urodzajnej gr. 10 cm 3000	m ² m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00