

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m ²		
d.1	0101-01	31.76*17.00	m ²	539.920	
				RAZEM	539.920
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na wysypisko Wykonawcy	m ³		
d.1	0211-07	31.76*17.00*0.45	m ³	242.964	
				RAZEM	242.964
3	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska	m ²		
d.1	03	31.76*17.00	m ²	539.920	
				RAZEM	539.920
4	KNR AT-04	Warstwa z geowłókniny drogowej	m ²		
d.1	0101-01	31.76*17.00	m ²	539.920	
	analogia			RAZEM	539.920
5	KNNR 6 0104-	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.1	04	31.76*17.00	m ²	539.920	
				RAZEM	539.920
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0110-01	31.76*17.00	m ²	539.920	
				RAZEM	539.920
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0110-03	31.76*17.00	m ²	539.920	
				RAZEM	539.920
8	KNR 2-23	Warstwa wyrównawcza z miálu kamiennego sortowanego o frakcji 4mm gr. 4cm	m ²		
d.1	0110-04	31.76*17.00	m ²	539.920	
	analogia			RAZEM	539.920
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	(31.76*2+17.00*2)*0.2*0.2	m ³	3.901	
				RAZEM	3.901
10	KNNR 6 0404-	Obrzeża sportowe o wymiarach 1000x25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1	02	31.76*2+17.00*2	m	97.520	
	analogia			RAZEM	97.520
11	KNR 2-01	Roboty ziemne przy wykonywaniu otworów pod tuleje	m ³		
d.1	0311-02	0.6*0.6*1.10*8	m ³	3.168	
	analogia			RAZEM	3.168
12	KNR 2-02	Obetonowanie wraz z osadzeniem tulej pod słupki od siatkówki, tenisa ziemnego i bramek do piłki ręcznej	m ³		
d.1	0204-04	0.6*0.6*1.10*8	m ³	3.168	
	analogia			RAZEM	3.168
13	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni boiska z mieszanki kleju polireutanowego i granulatu EPDM gr. 2mm, warstwy z granulatu SBR grubości 11mm, oraz warstwy stabilizująco-podkładowej ET- z granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza polireutanowego gr. 35mm.	m ²		
d.1		31.76*17.00	m ²	539.920	
				RAZEM	539.920
14	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej (komplet obejmuje 2 słupki wraz z siatką do piłki siatkowej całosezonową wraz z dekiel maskującym tuleje ze stali nierdzewnej)	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż słupków do tenisa ziemnego(komplet obejmuje słupki do tenisa z wewnętrznym naciąganiem siatki, dekiel maskujący tuleje, siatka do tenisa ziemnego czarna gr. splotu 2mm, wieżak na siatkę)	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej (komplet obejmuje słupki wraz z poprzeczką aluminiowe oraz siatką polipropylenową, dekiel maskujący tuleje)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczkową - na boisk 0.05*(70+48+18*4+30)	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
2		POZOSTAŁE ROBOTY			
18 d.2	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat.gr.III) (0.4*0.4*0.6)*9	m ³ m ³	 0.864	
				RAZEM	0.864
19 d.2	KNR 2-02 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe, pod ławki, koszę na śmieci oraz ta lice infor- macyjną, o objętości do 0,5 m3 poz.18	m ³ m ³	 0.864	
				RAZEM	0.864
20 d.2	KNR 5-06 0402-07 analogia	Instalowanie transparentów informacyjnych - regulamin boiska 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	kalk. własna	Instalowanie ławek parkowych z oparciem o długości 2 m (siedzisko oparcie wykonane z drewna, nogi konstrukcyjne i rama wykonane z rury stalowej o gr. ścianki min 2 mm, elementy stalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i malowane farbami proszkowymi, elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, impregnowane, malowane lakierobejcą, gwinty śrub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.2	kalk. własna	Uporządkowanie terenu wokół działki, obsianie trawą. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW			
23 d.3	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczy- mi na odległość do 10 km (kat.gr.III) 0.6*0.6*1.2*16	m ³ m ³	 6.912	
				RAZEM	6.912
24 d.3	KNR 2-02 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne, o objętości do 1 m3 0.6*0.6*1.2*16	m ³ m ³	 6.912	
				RAZEM	6.912
25 d.3	KNR 2-23 0306-02	Montaż urządzeń sportowych terenowych - analogia - piłkochwyty przy przebudowywanym boisku o wymiarach 6,0x18,0m; 6,0x35, 0m; 6,0x18,0m. 18.0+35.0+18.0	m m	 71.000	
				RAZEM	71.000
26 d.3	kalk. własna	Uporządkowanie terenu wokół piłkochwyków 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000