

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 31.76*17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	539.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.920</b>
2	KNNR 6 0103- d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska 31.76*17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	539.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.920</b>
3	KNNR 6 0104- d.1 04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 31.76*17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	539.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.920</b>
4	KNR 2-23 d.1 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm 31.76*17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	539.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.920</b>
5	KNR 2-23 d.1 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 31.76*17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	539.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.920</b>
6	KNR 2-23 d.1 0110-04 analogia	Warstwa wyrównawcza z miálu kamiennego sortowanego o frakcji 4mm gr. 4cm Krotność = 4 31.76*17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	539.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.920</b>
7	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  (31.76*2+17.00*2)*0.2*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.901</b>
8	KNNR 6 0404- d.1 02 analogia	Obrzeża sportowe o wymiarach 1000x25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 31.76*2+17.00*2	m m	97.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.520</b>
9	KNR 2-01 d.1 0311-02 analogia	Roboty ziemne przy wykonywaniu otworów pod tuleje 0.6*0.6*1.10*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.168</b>
10	KNR 2-02 d.1 0204-04 analogia	Obetonowanie wraz z osadzeniem tulej pod słupki od siatkówki, tenisa ziemnego i bramek do piłki ręcznej 0.6*0.6*1.10*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.168</b>
11	d.1 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni boiska z mieszanki kleju polireutanowego i granulatu EPDM gr. 2mm, warstwy z granulatu SBR grubości 11mm, oraz warstwy stabilizująco-podkładowej ET- z granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza polireutanowego gr. 35mm. 31.76*17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	539.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.920</b>
12	d.1 kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej (komplet obejmuje 2 słupki wraz z siatką do piłki siatkowej całosezonową wraz z deklek maskującym tuleje ze stali nierdzewnej) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	d.1 kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż słupków do tenisa ziemnego(komplet obejmuje słupi do tenisa z wewnętrznym naciągami siatki, dekiel maskujący tuleje, siatka do tenisa ziemnego czarna gr. splotu 2mm, wieszak na siatkę) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	d.1 kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej (komplet obejmuje słupki wraz z poprzeczką aluminiowe oraz siatką polipropylenową, dekiel maskujący tuleje) 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-31 d.1 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczukową - na boisku 0.05*(70+48+18*4+30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>2</b>		<b>POZOSTAŁE ROBOTY</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-01 d.2 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat.gr.III) (0.4*0.4*0.6)*9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.864</b>
17	KNR 2-02 d.2 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe, pod ławki, koszę na śmieci oraz ta lice informacyjną, o objętości do 0,5 m3 poz.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.864</b>
18	KNR 5-06 d.2 0402-07 analogia	Instalowanie transparentów informacyjnych - regulamin boiska 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.2 kalk. własna	Instalowanie ławek parkowych z oparciem o długości 2 m (siedziska oparcie wykonane z drewna, nogi konstrukcyjne i rama wykonane z rury stalowej o gr. ścianki min 2 mm, elementy stalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i malowane farbami proszkowymi, elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, impregnowane, malowane lakierobejcą, gwinty śrub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego 8	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	d.2 kalk. własna	Uporządkowanie terenu wokół działki, obsianie trawą. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW</b>			
21	KNR 2-01 d.3 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowcami na odległość do 10 km (kat.gr.III) 0.6*0.6*1.2*16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.912</b>
22	KNR 2-02 d.3 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne, o objętości do 1 m3 0.6*0.6*1.2*16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.912</b>
23	KNR 2-23 d.3 0306-02	Montaż urządzeń sportowych terenowych - analogia - piłkochwyty przy przebudowywanym boisku o wymiarach 6,0x18,0m; 6,0x35,0m; 18,0+35,0+18,0	m m	71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
24	d.3 kalk. własna	Uporządkowanie terenu wokół piłkochwyków 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>