

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani
złożeniem oferty**

**Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Żelechlinku Etap II”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie z dn. 24.02.2022 r.

1. W związku z ilościowym rozliczeniem umowy prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wersji edytowalnej przedmiarów robót.
Odpowiedź: Pomocniczo Zamawiający zamieszcza przedmiar robót w formacie z rozszerzeniem .ath. Zamawiający zastrzega, że podstawą sporządzenia oferty jest Przedmiar robót w pdf.
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu wykonawczego branży: architektoniczno-konstrukcyjnej, technologicznej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Nadmieniamy, że na chwilę obecną udostępniony został tylko projekt budowlany w/w branży.
Odpowiedź: Projekt rozbudowy OŚ w Żelechlinku został wykonany w stopniu szczegółowości charakterystycznym dla projektu budowanego. Projekty wykonawcze w takim przypadku powinni wykonać Wykonawcy we własnym zakresie.
3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu budowlanego i wykonawczego sieci międzyobiektowych wraz z profilami podłużnymi, które są niezbędne do prawidłowej kalkulacji i późniejszej realizacji przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Projekt rozbudowy OŚ w Żelechlinku został wykonany w stopniu szczegółowości charakterystycznym dla projektu budowanego. Projekty wykonawcze w takim przypadku powinni wykonać Wykonawcy we własnym zakresie. Rzędne wejść rurociągów do poszczególnych obiektów określono na rysunkach niniejszych obiektów.
4. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu ogrodzenia, ewentualnie uszczegółowienie wytycznych do jego wykonania, w tym m.in. udostępnienia PZT z naniesioną lokalizacją projektowanego ogrodzenia, określenia rodzaju i wysokości siatki itp.
Odpowiedź: Zgodnie z udostępnionym przedmiarem przewidziano: ogrodzenie siatki na słupkach stalowych oraz ogrodzenie systemowe.
5. Prosimy o naniesienie na PZT i zamieszczenie na stronie internetowej terenów zielonych (obsiania trawą) do wykonania przez przyszłego Wykonawcę.
Odpowiedź: Na PZT oznaczono tereny utwardzone, zabudowane i pod zabudowę. Pozostały obszar przeznaczony jest do obsiania trawą.
6. Prosimy o określenie wysokości oraz rodzaju nasadzeń drzew i krzewów do wykonania przez przyszłego Wykonawcę wraz z naniesieniem ich lokalizacji na PZT.

Odpowiedź: Wymaga się dostarczenia roślin z bryłą korzeniową prawidłowo uformowaną i nieuszkodzoną, min. wysokość sadzonek - 100 cm. Rodzaj i ilość są określone w przedmiarze.

7. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zbrojeniowych wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej dla żelbetonowych pomostów w projektowanym reaktorze biologicznym.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza rysunek zbrojeniowy wraz z zestawieniem stali oznaczony jako K-1_18.

8. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia stali zbrojeniowej dla rysunków K-1/11 – K-1/17 (reaktor biologiczny).

Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zamieszcza rysunki oznaczone jako: K-1_14, K-1_13, K-1_17.

9. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rozwiązania projektowego stalowych barier w reaktorze biologicznym.

Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zamieszcza Rysunek nr K-1_20.

10. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu stalowych schodów wejściowych na reaktor biologiczny.

Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zamieszcza Rysunek nr K-1_19.

11. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu wspaniejszej konstrukcji stalowej pomostów w reaktorze biologicznym.

Odpowiedź: Projekt techniczny nie przewiduje ww. konstrukcji.

12. Prosimy o uszczegółowienie jaki typ krat pomostowych ma być zamontowany w reaktorze biologicznym.

Odpowiedź: Typ krat pomostowych określony został w przedmiarze robót.

13. *Dotyczy przedmiar nr 2e pozycja nr 9 (nawierzchnia z kruszywa łamanego)*

Prosimy o uszczegółowienie danych dla w/w pozycji przedmiarowej w celu prawidłowej wyceny przez oferentów. W związku z tym, że jednostką miary dla tej pozycji jest komplet prosimy o określenie m.in. powierzchni nawierzchni wraz z wskazaniem jej na PZT, grubości nawierzchni z tłucznia.

Odpowiedź: Przy kalkulacji ww. pozycji przedmiaru należy uwzględnić całkowitą powierzchnię utwardzeń wymienionych w załączniku nr 2a – Przedmiar robót, przy założeniu grubości frakcji 0-63 mm.

14. *Dotyczy przedmiar nr 2e pozycja nr 20 (kontener typu H-916)*

Prosimy o uszczegółowienie danych w celu prawidłowej wyceny przez oferentów dostawy w/w kontenera. Nadmieniamy, że dostawcy kontenerów odmówili złożenia oferty ze względu na brak dostępności na rynku podanego typu kontenera.

Odpowiedź: W sytuacji braku na rynku kontenera typu H-916 Zamawiający dopuszcza dostarczenie kontenera typu KP-7, niskoburtowego, wysokość całkowita 980 mm, o objętości 4,8 m³; przystosowanego do współpracy z samochodami wyposażonymi w urządzenia hakowe jak i bramowe, wyposażonego w rolki.

15. *Dotyczy przedmiar nr 2e pozycja nr 8 (dodatkowe ogrodzenie)*

Prosimy o uszczegółowienie danych w celu prawidłowej wyceny przez oferentów w/w zakresu wraz z naniesieniem trasy przebiegu ogrodzenia na PZT.

Odpowiedź: Ogrodzenie panelowe o wys. co najmniej 150 cm wraz z podmurówką prefabrykowaną, brama wjazdowa o szer. min. 600 cm.

16. W związku z lokalizacją projektowanej wiaty w miejscu występowania istniejących rurociągów prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu ich przełożenia. Jednocześnie prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru robót należy ująć koszty z tym związane.

Odpowiedź: Wiatę na osad odwodniony należy wykonać w terminie po przepięciu oczyszczalni ścieków na nową – wówczas wszystkie instalacje pod wiatą będą nieczynne i do likwidacji.

17. *Dotyczy wiaty na osad - branża budowlana*

Prosimy o określenie:

- grubość blachy trapezowej pokrycia dachowego,
- powłokę, korozyjność blachy trapezowej,
- określenie materiału oraz koloru rur i rynien spustowych.

Odpowiedź: Zamawiający dookreśla grubość blachy trapezowej pokrycia dachowego – 0,7 mm. Rury i rynny spustowe mają zostać wykonane z materiału określonego w Przedmiarze robót – polichlorku winylu, w kolorze pokrycia dachowego.

18. W przedmiarach robót branży budowlanej reaktora biologicznego brak nakładów na dostawę i montaż uszczelnienia taśmą przerwy technologicznej na styku płyty dennej i ścian zbiornika. Prosimy o korektę przedmiaru robót i zamieszczenie go na stronie internetowej

Odpowiedź: Wskazane wyżej roboty zostały ujęte w Przedmiarze robót – zał. nr 2 c w pozycjach dot. izolacji.

19. Prosimy o określenie, w której pozycji przedmiarowej należy ująć n/w koszty:

- tymczasową drogę dojazdową i technologiczną,
- ochronę mienia na budowie,
- obsługę geodezyjną i geologiczną,
- nadzór kierowników,
- organizacja, utrzymanie i demontaż zaplecza budowy,
- zużycia mediów.

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca sposobu kalkulacji wwv. kosztów budowy.

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14dni. Przewidziana do wykonania inwestycja jest zadaniem złożonym, wymagającym przeprowadzenia szeregu czynności i zabiegów dotyczących zarówno kwestii technicznych, jak i formalnych, logistycznych oraz finansowych. Ponadto zaproponowany przez Państwa czasokres na przygotowanie oferty obejmuje okres ferii zimowych, co ma związek z okresem urlopowym, w związku z tym kontakt i pozyskanie ofert od podwykonawców oraz dostawców materiałów i urządzeń będzie utrudniony. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert z 04.03.2022. r. godz. 10 na 15.03.2022 r. godz. 10.

SEKRETARZ GMINY


mgr Aneta Michniewska