

L.P.	Opis	Jednostak obm.	Ilość	Cena jednostkowa.	Wartość
<b>3</b>	<b>Roboty dodatkowe do przedmiaru</b>				
37 d.3	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	60,00		
38 d.3	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniami spoin piaskiem /KOSTKA Z ODZYSKU/	m <sup>2</sup>	60,00		
39 d.3	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 160 mm analogia przełączenia do sieci 150AC z wyłączeniem z prac odcinka wodociągu AC	wcin.	2,00		

- 1) Przy wycenie rozbiórki chodników oraz montażu kostki należy uwzględnić krawężniki i obrzeża.
- 2) Przy podłączeniach do sieci wodociągowej należy uwzględnić przepinkę 15 sztuk przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci wodociągowej.