

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej nr 116503E w m. Gutkowice 2013					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.995	km km	1.00	
				RAZEM	1.00
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4278.5	m ² m ²	4278.50	
				RAZEM	4278.50
3	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mech. wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm 4278.5	m ² m ²	4278.50	
				RAZEM	4278.50
4	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 4278.5	m ² m ²	4278.50	
				RAZEM	4278.50
3		NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6 d.3 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5 cm wg PN-EN 13108-1 3980	m ² m ²	3980.00	
				RAZEM	3980.00
4		POBOCZA			
6	KNNR 6 d.4 1301-01	Uzupełnienie gruntem kat. II i profilowanie poboczy gruntowych (220mx1.0m+775mx0.5m)x2=1215m ² 1215	m ² m ²	1215.00	
				RAZEM	1215.00
7	KNNR 6 d.4 1301-02	Mechaniczne zagęszczanie poboczy gruntowych 1215	m ² m ²	1215.00	
				RAZEM	1215.00